

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
飯島南児童センター屋根および外壁改修工事						
	仕訳					
I. 直接工事		1 .	--	式		
	直接工事費					
II. 共通仮設費		1 .	--	式		
	純工事費					
III. 現場管理費等		1 .	--	式		
	工事原価					
IV. 一般管理費等		1 .	--	式		
V. 各種負担金等	産廃税相当額、電力負担金	1 .	--	式		
	工事価格					
VI. 消費税相当額	10%	1 .	--	式		
	工事費					

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I. 直接工事	内訳					
1. 直接仮設工事		1 . --	式			
2. 解体撤去工事		1 . --	式			
3. 屋根改修工事		1 . --	式			
4. 外壁改修工事		1 . --	式			
5. 機械設備工事		1 . --	式			
6. 都市ガス設備工事		1 . --	式			
7. 電気設備工事		1 . --	式			
8. 発生材運搬処分費		1 . --	式			
I - 計						

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1. 直接仮設工事	内訳明細					
外部足場	くさび緊結式足場 W=600 手すり先行型 運搬費共	442 . --	掛㎡			2ヶ月程度
” ネット状シート養生	運搬費共	442 . --	掛㎡			”
出入口開口部養生 (3方)	H=1,800 W=1,800 D=1,200 養生費・運搬費共	1 . --	箇所			コンパネ養生程度
整理清掃養生後片付費		1 . --	式			
1-計						

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2. 解体撤去工事	内訳明細					
(防水屋根)						
笠木 撤去	アルミ製 W=175 シーリング共	49 . 1	m			
防水シート 膨れ部撤去	撤去部増し張り (粘着層付ルーフィング) 平場面積の5%程度	6 . 8	m ²			
ルーフドレイン 撤去	鋳物製 75φ ドレイン廻り改質アスファルトシート防水共	4 . --	箇所			
ボンデ鋼板 撤去	t=1.6、シーリング共	5 . 9	m ²			
(軒天)						
軒天材 撤去	無石綿セメントケイ酸カルシウム板 t=6.0	35 . 3	m ²			
(外壁)						
水切 撤去	カラートタン包み 33×27	69 . 3	m			
外壁材 撤去	セメント系サイディング t=16 アスファルトフェルト、シーリング共	364 . --	m ²			ホール・事務室棟ポーチ部含む
縦樋 撤去	SGP製 75φ、支持金具共 飾り升 (一時撤去、再設置)	24 . 7	m			
館名板 一時撤去・再取付	アクリル製 150×150×20 9文字 クリーニング共	1 . --	式			
(鉄板屋根)						
雪止め 撤去	富士型	71 . --	箇所			

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(その他)						
片開きフラッシュドア 撤去		1 . 3	m ²			ホール・事務室棟ポーチ部
床モルタル 撤去	t=30、階段モルタル、側面共	8 . 5	m ²			遊戯室棟ポーチ部
2 - 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3. 屋根改修工事	内訳明細					
(鋼板屋根)						
下地鋼板ケレン	RB種 ブラシ、ディスクサンダー併用	206 . --	m ²			
下地鋼板清掃	高圧洗浄 12~20Mpa程度	206 . --	m ²			
屋根 フッ素樹脂塗装	2回塗り 1 液形エポキシさび止め下塗り共	206 . --	m ²			遊戯室棟庇2カ所含む
破風・鼻隠し フッ素樹脂塗装	鉄部 糸幅物 2回塗り 1 液形エポキシさび止め下塗り共	45 . 5	m			〃
雨押え下部防水処理	捨板:ガルバリウム鋼板t=0.4 20×50	18 . 1	m			外壁取合部
雨押え	ガルバリウム鋼板t=0.4 糸尺300程度 木下地共	18 . 1	m			〃
笠木	t=0.4、W=400、L=5,000程度 ガルバリウムカラー鋼板、シーリング共	1 . --	箇所			ホール・事務室棟ポーチ部
雪止め	富士型	71 . --	箇所			
(防水屋根)						
下地清掃	高圧洗浄 3Mpa程度	136 . --	m ²			
下地活性剤塗布	平場、立上り 1.2kg/m ²	161 . --	m ²			
改質アスファルトシート防水	絶縁工法(AS-T3) 平場	136 . --	m ²			
〃	絶縁工法(AS-T3) 立上り	24 . 6	m ²			

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
捨て笠木	アルミ製 コーナー共	49 . 1	m			0-15程度
笠木	アルミ製 W=200 シーリング共	49 . 1	m			
” コーナー材	”	6 . --	箇所			
改修用ルーフドレイン	ステンレス製 横型 75φ	4 . --	箇所			
(その他)						
縦樋	ステンレス製 75φ、支持金具共	24 . 7	m			
3 - 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4. 外壁改修工事	内訳明細					
(ホール・事務室棟)						
窯業系サイディング	t=16 横張 (金具留工法) 金具・副資材共、透湿防水シート、 シーリング共	135 . --	m ²			ニチハ モエンセラード [®] 16 スプリットストーン調V
〃 同質出隅材	〃	33 . 6	m			〃
土台水切	ガルバリウムカラー鋼板	44 . 6	m			ニチハ 通気土台水切50 同等品
〃 同質出隅材	〃	9 . --	箇所			〃
〃 同質入隅材	〃	8 . --	箇所			〃
〃 同質エンドキャップ	〃	2 . --	箇所			〃
(ホール・事務室棟ポーチ)						
窯業系サイディング	t=16 横張 (金具留工法) 金具・副資材共、透湿防水シート、 シーリング共	11 . 3	m ²			ニチハ モエンセラード [®] 16 スプリットストーン調V
〃 同質出隅材	〃	26 . 8	m			〃
オーバーハング水切り	ガルバリウムカラー鋼板	11 . 0	m			ニチハJ0H72程度
柱下部水切り	t=0.4、□360 ガルバリウムカラー鋼板	2 . --	箇所			
〃 同上隅部クッション材		8 . --	箇所			杉田エース 安心クッション コーナー用 極細 同等品
(遊戯室棟)						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
窯業系サイディング	t=16 横張 (金具留工法) 金具・副資材共、透湿防水シート、 シーリング共	217 . --	m ²			ニチハ モンエケラート [®] 16 スプ [®] リットストーン調V
〃 同質出隅材	〃	36 . 8	m			〃
土台水切	ガルバリウム製カラー鋼板	26 . 5	m			ニチハ 通気土台水切50 同等品
〃 同質出隅材	〃	6 . --	箇所			〃
〃 同質エンドキャップ	〃	2 . --	箇所			〃
(遊具室棟ポーチ)						
床モルタル	t=30、金ゴテ仕上げ	3 . 9	m ²			
階段モルタル	t=30、金ゴテ仕上げ 側面共	4 . 6	m ²			
(軒天)						
ケイ酸カルシウム板	t=6	35 . 3	m ²			ホール・事務室棟ポーチ部含む
見切り シーリング	変成シリコーン系(MS-2) 10×10	56 . 4	m			〃
EP塗装	素地ごしらえB種共	35 . 3	m ²			〃
(その他)						
シーリング	変成シリコーン系(MS-2) 10×10	250 . --	m			建具廻り等
タラップ	ステンレス製 H=6,600 W=400 背かご付 下地補強共	1 . --	箇所			杉田エース KUステップ27後付 同等品

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
フラッシュドア	半外ランマ無	1 . --	箇所			三協立山アルミ XKIAY-07418 同等品 AD-2
既存サッシクリーニング	ガラス(片面)、既存アルミ製片開き フラッシュドア共	131 . --	m ²			
4 - 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
5. 機械設備工事	内訳明細					
1 換気空調設備						
天井埋込型換気扇	風量460~760m ³ /h 丸形フード含む	1 . --	組			材工共
フレキシブルダクト	φ150	1 . 0	m			材工共
ダクト保温	φ150、グラスウール25	1 . 0	m			材工共
ダクト貫通部コア抜き	φ150、t=150mm程度	1 . --	箇所			補修共
天井開口部補強	木下地補修	1 . --	箇所			
換気フード撤去再設置	丸形フード φ150	3 . --	個			
換気フード撤去再設置	丸形フード φ100	3 . --	個			
給排気筒撤去再設置	ガスFF式暖房機用 10.5kW 保護ガード含む	1 . --	個			
給排気筒撤去再設置	ガスFF式暖房機用 5.9kW 保護ガード含む	1 . --	個			
給排気筒撤去再設置	ガスFF式暖房機用 4.7kW 保護ガード含む	3 . --	個			
ルームエアコン撤去再設置	室外機 4.0kW 壁掛型 壁掛架台共	1 . --	台			
同上調整費	ポンプダウン・追加充填含む	1 . --	台			
保温材付ドレン管	φ16 配管用防虫網含む	1 . 0	m			材工共

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
同上ドレン管切断接続		1 . --	箇所			
配管化粧カバー	100×70	2 . 0	m			材工共
養生整理後片付け		24 . 0	m ²			
内部足場	脚立足場	1 . 0	m ²			運搬費共
塩ビ見切縁	t=9.0用 目透しタイプ	2 . 0	m ²			材工共
化粧石膏ボード	t=9.0 直張り	0 . 8	m ²			材工共
化粧石膏ボード撤去	t=9.0用 目透しタイプ	0 . 8	m ²			
既存換気扇撤去費	天井埋込型換気扇 ダクト、フード撤去含む	1 . --	式			
ドレン管撤去費		1 . --	式			
5-計						

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 都市ガス設備工事						
基本工事費	現場出張 試験・検査費含む	1 . --	式			
塩化ビニル被覆鋼管	25A	7 . 0	m			
都市ガス用ポリエチレン管	25A	1 . 0	m			
メーターガス栓		2 . --	個			
ガスメーター撤去再設置	メーターボックス含む	1 . --	式			
特別工事費	埋設切断取り出し 土工含む	1 . --	式			
支持金具工事費		1 . --	式			
ガス管撤去		1 . --	式			
共通仮設費		1 . --	式			
現場共通管理費		1 . --	式			
諸経費		1 . --	式			
6 - 計						

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
7. 電気設備工事	内訳明細					
撤去・再取付工事		1	式			
7-計						

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
8. 発生材運搬処分費	内訳明細					
解体材積込費	がれき類(外壁材等)	6 . 0	m ³			
〃	金属類	0 . 3	m ³			
解体材運搬費	がれき類(外壁材等)	6 . 0	m ³			
〃	金属類	0 . 3	m ³			
解体材処分費	最終処分 がれき類(外壁材等)	6 . 7	t			
有価物 (スクラップ)	金属類	292 . --	k g			
8 - 計						

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
II. 共通仮設費	内訳					
共通仮設費		1 . --	式			
安全費	A型バリケード	25 . 0	m			3ヶ月程度
〃	交通誘導員 搬出入時	3 . 0	日・人			3日程度
荷揚げ費		1 . --	式			16tレッカー程度
II - 計						

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
V. 各種負担金等	内訳					
産廃税相当額		6 . 9	t			
電力負担金		1 . --	式			
V-計						